

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	4.800,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	1.100,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	3	ΝΑΟΔΟ Α03.3	m3	100,00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	4	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	100,00
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	5	ΝΑΟΙΚ 20.05.02	m3	5,00
6	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	6	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	100,00
7	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	7	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	80,00
8	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	8	ΝΑΟΙΚ 22.04	m3	30,00
9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	9	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	50,00
10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	10	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	10,00
11	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	11	ΝΑΟΙΚ 22.01	m3	4,00
12	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	12	ΝΑΟΙΚ 22.02	m3	20,00
13	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	13	ΝΑΟΔΟ Α09	m	30,00
14	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλεγμα	14	ΝΑΟΔΟ Α10	m	100,00
15	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	15	ΝΑΥΔΡ 4.05	m	20,00
16	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	16	ΝΑΥΔΡ 1.05	μήνας	12,00
17	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	17	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	10,00
18	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	18	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	42,00
19	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	19	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	10,00
20	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	20	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	m2	200,00
21	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	21	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	200,00
22	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	22	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	m2	2,00
23	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	23	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	m2	2,00
24	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	24	ΝΑΠΡΣ Ζ01.1	m	2,00
25	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	25	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	TEM	6,00
26	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m	26	ΝΑΠΡΣ Ζ01.3	TEM	5,00
27	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	27	ΝΑΠΡΣ Ζ02.1	TEM	2,00
28	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	28	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	TEM	3,00
29	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	29	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	TEM	2,00
30	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	30	ΝΑΠΡΣ Ζ02.4	TEM	2,00
31	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	31	ΝΑΠΡΣ Ζ02.5	TEM	1,00
32	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m	32	ΝΑΠΡΣ Ζ02.6	TEM	1,00
33	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	33	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	50,00
34	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	34	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	1.000,00
35	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	35	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	m3	50,00
36	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	36	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	15.000,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
37	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	37	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	300,00
2. ΟΔΟΠΟΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	38	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	2.058,00
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	39	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	605,00
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	40	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	605,00
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	41	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	1,00
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	42	ΝΑΥΔΡ 9.10.03	m3	110,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	43	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	10,00
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	44	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	1.010,00
8	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	45	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	m3	10,00
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	46	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	1.000,00
10	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβδινο δομικό πλέγμα Β500C	47	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	15.296,00
11	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	48	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	4.000,00
12	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	49	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	10,00
13	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	50	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	300,00
14	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π. με κυβολίθους	76	ΝΑΟΔΟ Α\52Ν	m2	4.120,00
15	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	52	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	40,00
16	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	53	ΝΑΟΔΟ Β51	m	1.150,00
17	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	54	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	10,00
18	Επιστρώσεις με τσιμεντόπλακες ΑμεΑ	55	ΝΑΟΙΚ 73.16.02.ΣΧ	m2	2,00
19	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	56	ΝΑΟΔΟ Β82	TEM	2,00
20	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, πλακοειδούς χωρικού τύπου	57	ΝΑΟΙΚ 45.01.02	m2	1,00
21	Ασφαλτική προεπάλειψη	58	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	1.215,00
22	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	59	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	1.215,00
23	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	60	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	147,00
24	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	61	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	1.215,00
25	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	62	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	12,00
26	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	63	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	7,00
27	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	64	ΝΑΟΔΟ Β\85.1.ΣΧ	TEM	5,00
28	Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής. για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	65	ΝΑΥΔΡ 16.07.01	TEM	1,00
29	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	66	ΝΑΟΔΟ Ε10.1ΣΧ	TEM	5,00
30	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	67	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	TEM	2,00
31	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	68	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	TEM	2,00
32	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	69	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	TEM	1,00
33	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	70	ΝΑΟΔΟ Ε08.3	m2	3,00
34	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοτοξιακής σήμανσης	71	ΝΑΟΔΟ Ε09.6	TEM	10,00
35	Πλαστικό πλεγμα σήμανσης και διαχωρισμού	72	ΝΑΟΔΟ Β64.2.ΣΧ	m2	5,00
36	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	73	ΝΑΟΔΟ Ε16	TEM	2,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
37	Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	74	ΝΑΥΔΡ 1.02	μήνας	10,00

ΚΗΦΙΣΙΑ 28/8/2024
Ο Μελετητής

Νικόλαος Πανδής
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΚΗΦΙΣΙΑ 28/8/2024
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
 Τμ. Προγρ/σμού & Μελετών

Δήμητρα Δημακα
 ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΚΗΦΙΣΙΑ 28/8/2024
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Η Προϊσταμένη της Δ/σης
 Τεχνικών Υπηρεσιών

Ελένη Γιαννισσοπούλου
 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός