

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	1	ΝΑΟΔΟ Α01	m3	10,00
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	10,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	3	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	8.350,00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	4	ΝΑΟΙΚ 20.05.02	m3	10,00
5	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	5	ΝΑΟΔΟ Β02	m3	50,00
6	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	6	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	200,00
7	Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή αλουμινίου	7	ΝΑΟΙΚ 22.62	m2	530,00
8	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	8	ΝΑΟΙΚ 22.56	kg	4.020,00
9	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	9	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	20,00
10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	10	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	20,00
11	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	11	ΝΑΟΙΚ 22.04	m3	10,00
12	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	12	ΝΑΟΙΚ 22.01	m3	25,00
13	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	13	ΝΑΟΙΚ 22.02	m3	38,00
14	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	14	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	15,00
15	Αποξήλωση φύλλων επιστέγασης (γυάλινων, μεταλλικών, πολυκαρβονικών κ.ά)	15	ΝΑΟΙΚ 22.52ΣΧ	m2	340,00
16	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	16	ΝΑΟΔΟ Α09	m	190,00
17	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	17	ΝΑΟΔΟ Α10	m	610,00
18	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	18	ΝΑΥΔΡ 4.05	m	260,00
19	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	19	ΝΑΥΔΡ 1.05	μήνας	12,00
20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	20	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	160,00
21	Τομή οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη	21	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	180,00
22	Αποξηλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	22	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	340,00
23	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	23	ΝΑΟΔΟ Δ02.1	m2	40,00
24	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	24	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	m2	20,00
25	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	25	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	m2	3.940,00
26	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	26	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	m2	600,00
27	Κλάδεμα φοινίκων Κλάδεμα φοινίκων ύψους κορμού πάνω από 2,5 m	27	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.4.2	TEM	1,00
28	Εργασία διαμόρφωσης κόμης ενός δέντρου με ύψος μέχρι 4 m	28	ΠΡΣ 5571.1	τεμ.	9,00
29	Εργασία κλαδέματος ενός δέντρου ύψους 4-8 μ Διαμόρφωση κόμης	29	ΠΡΣ 5572.2	τεμ.	11,00
30	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ Ή ΚΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ	30	ΠΡΣ 5573.1	τεμ.	3,00
31	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	31	ΝΑΠΡΣ Ζ01.1	m	22,00
32	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	32	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	TEM	58,00
33	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m	33	ΝΑΠΡΣ Ζ01.3	TEM	68,00
34	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	34	ΝΑΠΡΣ Ζ02.1	TEM	42,00
35	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	35	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	TEM	53,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
36	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	36	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	TEM	37,00
37	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	37	ΝΑΠΡΣ Ζ02.4	TEM	2,00
38	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m	38	ΝΑΠΡΣ Ζ02.5	TEM	1,00
39	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	39	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	710,00
40	Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια	44	ΝΑΟΔΟ Β04.1	m3	105,00
41	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	40	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	12.100,00
42	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	41	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	m3	150,00
43	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	42	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	20.735,00
44	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο	43	ΝΑΠΡΣ Α15	m3/km	15.110,00
2. 2.ΟΔΟΠΟΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	45	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	5.100,00
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	46	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	820,00
3	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	47	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	820,00
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	48	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	15,00
5	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	49	ΝΑΥΔΡ 9.10.03	m3	15,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	50	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	600,00
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	51	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	1.095,00
8	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	52	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	m3	30,00
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	53	ΝΑΟΔΟ Β30.2	kg	690,00
10	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	54	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	16.300,00
11	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	55	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	5.000,00
12	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	56	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	2.700,00
13	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	57	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	80,00
14	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π. με κυβολίθους	58	ΝΑΟΔΟ Α/52N	m2	5.950,00
15	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	59	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	10,00
16	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	60	ΝΑΟΔΟ Β51	m	2.280,00
17	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	61	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	20,00
18	Επιστρώσεις με τσιμεντόπλακες ΑμεΑ	62	ΝΑΟΙΚ 73.16.02.ΣΧ	m2	25,00
19	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	63	ΝΑΟΔΟ Β82	TEM	15,00
20	Ασφαλτική προεπάλειψη	64	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	9.080,00
21	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	65	ΝΑΟΔΟ Δ04	m2	9.080,00
22	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	66	ΝΑΟΔΟ Δ06	ton	1.100,00
23	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	67	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	9.100,00
24	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	68	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	m2	20,00
25	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	69	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	5,00
26	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	70	ΝΑΟΔΟ Β/85.1.ΣΧ	TEM	20,00
27	Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής. για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	71	ΝΑΥΔΡ 16.07.01	TEM	4,00
28	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	72	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	TEM	6,00
29	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	73	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	TEM	5,00
30	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	74	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	TEM	10,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
31	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοτοξιακής σήμανσης	75	ΝΑΟΔΟ Ε09.6	ΤΕΜ	30,00
32	Πλασικό πλεγμα σήμανσης και διαχωρισμού	76	ΝΑΟΔΟ Β64.2.ΣΧ	m2	300,00
33	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	77	ΝΑΟΔΟ Ε16	ΤΕΜ	25,00
34	Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	78	ΝΑΥΔΡ 1.02	μήνας	15,00

ΚΗΦΙΣΙΑ 22/7/2025

Συντάχθηκε
Η μελετήτρια

Πηνελόπη Χήναρη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

ΚΗΦΙΣΙΑ 22/7/2025

Ελέγχθηκε
Η Αναπλ/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προγρ/σμού & Μελετών

Δήμητρα Δημάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

ΚΗΦΙΣΙΑ 22/7/2025

Θεωρήθηκε
Ο Αναπλ/της Προϊσταμένος
Δ /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κων/νος Τζώρτσος
ΠΕ Μηχ/κών-Πολιτικών Μηχανικών/Α΄