

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									
1	Μετακίνηση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm	ΝΑΥΔΡ 15.16.02	ΥΔΡ 7118.2	1	ΤΕΜ	1,00	410,00	410,00	
2	Μετακίνηση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρύπανου των 1400 mm	ΝΑΥΔΡ 15.16.01	ΥΔΡ 7118.1	2	ΤΕΜ	1,00	309,00	309,00	
3	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 11" σε μαλακά πετρώματα	ΝΑΥΔΡ 15.20ΣΧ	ΥΔΡ 7122	3	m	20,00	36,10	722,00	
4	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 11" σε σκληρά πετρώματα	ΝΑΥΔΡ 15.21ΣΧ	ΥΔΡ 7123	4	m	20,00	62,00	1.240,00	
5	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 10", πάχους 4mm	ΝΑΥΔΡ 15.24ΣΧ	ΥΔΡ 7126	5	m	225,00	62,00	13.950,00	
6	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 25 at Ονομαστικής διαμέτρου D 125 mm (Σωλήνες κατάθλιψης)	ΝΑΥΔΡ 12.13.ΣΧ1		6	m	225,00	65,80	14.805,00	
7	Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 1/2 "	ΝΑΥΔΡ 15.12	ΥΔΡ 7113	7	m	225,00	7,70	1.732,50	
8	Καλώδιο τύπου H07-RNF ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 X 95 mm <sup>2</sup>	ΝΑΥΔΡ 15.26ΣΧ	ΥΔΡ 7128	8	m	500,00	17,80	8.900,00	
9	Δοκιμαστική άντληση από υδρογεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα	ΝΑΥΔΡ 15.04	ΥΔΡ 7104	9	h	10,00	15,50	155,00	
<b>Σύνολο : 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>								<b>42.223,50</b>	<b>42.223,50</b>

							<b>Σε μεταφορά</b>		<b>42.223,50</b>
--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	<b>Άθροισμα</b>		<b>42.223,50</b>
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	7.600,23
	<b>Άθροισμα</b>		<b>49.823,73</b>
	Απρόβλεπτα	15,00%	7.473,56
	<b>Άθροισμα</b>		<b>57.297,29</b>
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ		600,00
	<b>Άθροισμα</b>		<b>57.897,29</b>
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών		108,00
	<b>Άθροισμα</b>		<b>58.005,29</b>
	Κόστος σύνταξης μελέτης		1.500,00
	<b>Άθροισμα</b>		<b>59.505,29</b>
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		494,71
	<b>Άθροισμα</b>		<b>60.000,00</b>
	ΦΠΑ	24,00%	14.400,00
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>74.400,00</b>

Κηφισιά 17/10/2025

Συντάχθηκε

Ο μελετητής

Γιώργος Δορμούσης  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Κηφισιά 17/10/2025

Ελέγχθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη  
Τμ. Προγραμματισμού & Μελετών

Δήμητρα Δημάκα  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά 17/10/2025

Θεωρήθηκε

Ο Αναπλ/της Προϊσταμένος  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κων/νος Τζώρτσος  
ΠΕ Μηχ/κών-Πολιτικών Μηχανικών/Α'